

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ปลี้อคคอนเวิร์ส) ลำห้วยกอกตอนบน บ.หนองจอก ม.5
สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยกอกตอนบน บริเวณที่นางดำเนิน ศรีบุญย์ บ.หนองจอก ม.5 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เหล่าน้อย

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 160,000.00 บาทตัวอักษร หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 x 0.90 เมตร แบบ 2 ช่องทาง กว้าง 5.00 เมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นเงิน 160,000.00 บาท
ตัวอักษร หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)

5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาวัสดุ +ค่าแรงงาน (ปร.4)

5.3 ราคาวัสดุ จังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ธันวาคม 2565

5.4

6.รายชื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายเจษฎา นาเมืองรักษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2 นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา	ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน รักษาการแทนนายช่างโยธา	กรรมการ
3 นายบัญชา แห่ลงสนาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บล็อคอนกรีต) ลำห้วยกอกตอนบน บ.หนองจอก ม.5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 x 0.90 เมตร แบบ 2 ช่องทาง กว้าง 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยกอกตอนบน บริเวณที่นาทางดำเนิน ศรีบุษย์ บ.หนองจอก ม.5 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ ทลค.020304 / 1 - ทลค.020304/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ราคามันดินเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานต้นทุน	125,538.20	1.2782	160,462.92	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				160,462.92	
				160,000.00	(ปรับลด)
หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน				รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	160,000.00

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 5 เมตร☐ ราคาเฉลี่ยค่าก่อสร้าง 32,000 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายเจษฎา นาเมืองรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นางสาวพันทิพย์ บุญชันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพิชิต สุทธิประภา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการแทนนายช่างโยธา

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายมนต์พิทักษ์ บุณยะเสน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายบัญชา แห่ลงสนาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และค่าแรงงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บล็อคออนเวิร์ส) ลำห้วยกอกตอนบน บ.หนองจอก ม.5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 x 0.90 เมตร แบบ 2 ช่องทาง กว้าง 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยกอกตอนบน บริเวณพื้นที่บางต้นเป็น ศรีบุญย์ บ.หนองจอก ม.5 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

ราคามันดีเขต 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย นายบัญชา แหล่งสนาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	งานขุดรื้อท่อเดิม (เครื่องจักร)	12.00	ท่อน	-	-	205.00	2,460.00	2,460.00	
	งานขุดดินด้วยแรงงานคน	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
	งานดินถม	60.00	ลบ.ม.	50.00	3,000.00	10.00	600.00	3,600.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	1.55	ลบ.ม.	1,939.26	3,005.85	398.00	616.90	3,622.75	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	13.50	ลบ.ม.	2,014.02	27,189.27	436.00	5,886.00	33,075.27	
4	งานไม้แบบ	65.50	ตร.ม.	-	-	133.00	8,711.50	8,711.50	
	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 70%)	45.85	ตร.ม.	450.00	20,632.50	-	-	20,632.50	
	ตะปู	5.04	กก.	56.07	282.59	-	-	282.59	
5	CELOTEX WITH TAR	1.00	แผ่น	500.00	500.00	20.00	20.00	520.00	
6	วัสดุอุดรอยต่อ (MASTIC JOINT SEALER)	1.00	ม.	40.00	40.00	8.00	8.00	48.00	
7	งานเหล็กเสริม	1,124.61	กก.	-	-	4.10	4,610.90	4,610.90	
	RB Ø 6 มม.	11.14	กก.	25.78	287.19	-	-	287.19	
	RB Ø 9 มม.	448.90	กก.	27.78	12,470.44	-	-	12,470.44	
	DB Ø 12 มม.	190.56	กก.	27.98	5,331.87	-	-	5,331.87	
	DB Ø 16 มม.	474.00	กก.	27.80	13,177.20	-	-	13,177.20	
	ลวดผูกเหล็ก	26.76	กก.	86.92	2,325.98	-	-	2,325.98	
8	ลูกกรงหลังท่อ และชั้น-ลง	108.00	ลบ.ม.	114.00	12,312.00	10.00	1,080.00	13,392.00	
รวมค่างานดินทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)					100,554.90		24,983.30	125,538.20	

ลงชื่อ

ประมาณราคา

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายบัญชา แหล่งสนาม)
(นายพิษณุ สุทธิประภา)
(นายเจษฎา นามะรักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการแทนนายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

แบบมาตรฐานท่อเหล็ก ค.ส.ล.

ขนาด (กว้าง x สูง) มม.

120 x 0.90 , 120 x 1.20 , 150 x 1.20 , 150 x 1.50 , 180 x 1.50 และ 1.80 x 1.80

รูปหน้าหลัก HS20-44 (M18)

ประกอบด้วย

แบบเลขที่ ทลค. 010101 / 1 ถึง 010101 / 6 (ช่องเดียว)

และ

แบบเลขที่ ทลค. 020304 / 1 ถึง 020304 / 6 (หลายช่องทาง)

รวม 12 แบบ

