

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก
ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก

2. ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,884,400.00 บาท
(e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,885,381.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เจษฎา นาเมืองรักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ปราโมทย์ มาศวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

7.3 พิสิษฐ์ สุทธิประภา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจษฎา นาเมืองรักษ์

25 พฤษภาคม 2567 18:25:20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1.1 [2.1(2)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดกลาง) = 3.730 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.73 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.2.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	= 140.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 192.000 กม.	= 432.740 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 572.740 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 572.740×1.50	= 859.110 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	= 25.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 88.880 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $859.110 + 25.000 + 88.880$	= 972.990 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 972.99 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง

EAP

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) $0.8 \times (33,634.180 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 26.907 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 7.540 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $26.907 + 7.540 = 34.447 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 34.44 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 161.300 = 1.930 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 27,458.900 = 1,427.862 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 1,322.740 บาท/ลบ.ม. = 978.827 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 404.780 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 5.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 15.840 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 = 99.626 บาท/ตัน

ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,953.865 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,953.86 / 8.33 = 354.60 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

3 งานโครงสร้าง

3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.1.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ขุดดิน 1.000 ลบ.ม. @ 30.280	= 30.280 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 766.360 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 60.000 กม. = (155.260 X 13) + 300	= 2,318.380 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 2,318.380 / 24	= 96.599 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,238.239 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 1,238.23 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

4 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	= 8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 8.440 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.000×8.440	= 8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	= 21.840 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 30.28 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5 งานเบ็ดเตล็ด

5.1 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก(สีเหลืองและสีขาว)

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

6 งานติดตั้งป้ายจราจร

6.1 ป้ายแบบ 03/2557

ค่างานต้นทุน

= 4,000.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

6 งานติดตั้งป้ายจราจร

6.2 ป้ายแบบ 04/2557

ค่างานต้นทุน = 2,500.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

6 งานติดตั้งป้ายจราจร

6.3 ป้ายจราจรแบบ บ.1 - บ.33

ค่างานต้นทุน = 3,200.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

6 งานติดตั้งป้ายจราจร

6.4 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.12

ค่างานต้นทุน

= 1,870.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร

รายงาน คำดำเนินการและควมเลื่อมราคาเครื่องจักร
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29

เจษฎา นามเมืองรักษ์

25 พฤษภาคม 2567 18:27:26

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97

เจษฎา นามืองรักษ์

25 พฤษภาคม 2567 18:27:26

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรโมโค้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดสิ๊กเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดสิ๊กเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ชุดสิ๊กเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดสิ๊กเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20

เจษฎา นาเมืองรักษ์

25 พฤษภาคม 2567 18:27:26

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก

5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก ~~พื้นที่ 5.00 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นค่าจ้าง 21.9 ล้านบาท~~
 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	109.07	152.70
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73

เจษฎา นาเมืองรักษ์

25 พฤษภาคม 2567 18:27:17

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก เลี้ยวซ้ายที่บ้านหนองจอกตัดกับถนนน้อย/กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04
87	290.49	406.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก ~~พื้นที่ดินสอยหนองจอกตำบลเหล่าน้อย/กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร~~ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

เจษฎา นามเมืองรักษ์

25 พฤษภาคม 2567 18:27:17

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก ระยะที่ 5 บ้านหนองจอกตัดกับหลักกิโลเมตรที่ 219/กิโลเมตร 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



เจษฎา นาเมืองรักษ์

25 พฤษภาคม 2567 18:27:17

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านตลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านตลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด			
สาย		ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางขงละ 0.50 เมตร			
ตอน		หรือมีพื้นที่ไม่มากกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต			
อยู่ใต้อำเภอจังหวัด ร้อยเอ็ด		เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมน้ำจลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจาก		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าขนส่งรวม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินคลุก	ลบ.ม.	140.00	192.00	432.74	0.00	0.00	0.00	572.74	พ.ค. 2567	บุรีรัมย์
2	EAP	ตัน	32,900.00	285.00	734.18	0.00	0.00	0.00	33,634.18	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	AC60/70	ตัน	27,000.00	285.00	458.90	0.00	0.00	0.00	27,458.90	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	หินผสมแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	890.00	192.00	432.74	0.00	0.00	0.00	1,322.74	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลาร้า ขึ้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.	เมตร	766.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.36	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บานท่าลาด-บานหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บานท่าลาด-บานหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด			
สาย	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บานหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร			
ตอน	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต			
อยู่ในท้องที่จังหวัด ร้อยเอ็ด	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโมเสลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ยาว1เมตร	เมตร	766.36	0.00	0.00	0.00	0.00	766.36	เม.ย. 2567	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอย.ถ.189-05 บ้านทาลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทาลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

Factor F งานก่อสร้างผิวทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประมวลราคาจากโครงสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ใส่วิวที่ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

Factor F งานก่อสร้างผิวทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้างบริหาร	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete ร.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1810	1.1997

โครงการ : งบประมาณก่อสร้างโครงการสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete ร.ถ.189-05 บ้านทาลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทาลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หมา 0.04 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร โครงการบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเปลี่ยนแปลงในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F แผนชุด 1	Factor F แผนชุด 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete ร.อ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ใต้ทางช่วงละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจำนวนการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รบ.ถ.189-05 บ้านทาลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทาลาด-
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าจ้างต้นทุนทั้งโครงการ 6,873,378.82 บาท
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง 6,873,378.82 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 9,884,400.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จกตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่าจ้างต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3133
6,873,378.82	1.3451
5,000,000.00	1.3642

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รพ.อ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทำนุด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร เทลทางช่วงละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	3,238.000	3.73	12,077.74	1.3451	5.01	16,245.76
2	1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	2,442.000	972.99	2,376,041.58	1.3451	1,308.76	3,196,013.52

เจ้าหน้าที่
 25 พฤษภาคม 2567 18:25:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอย.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
หน่วยงานเฉพาะของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทำลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร เหล็กทางรางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร
หน่วยงานบริหารส่วนตำบล/ส่วนน้อย : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้วงวัลระเบียบวิธีคัดเลือกผู้รับเหมา (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	5.1 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก(สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	416.000	290.00	120,640.00	1.3451	390.07	162,272.86
8	6.1 ป้ายแบบ 03/2557	ชุด	2.000	4,000.00	8,000.00	1.3451	5,380.40	10,760.80
9	6.2 ป้ายแบบ 04/2557	ชุด	1.000	2,500.00	2,500.00	1.3451	3,362.75	3,362.75
10	6.3 ป้ายจราจรแบบ บ.1 - บ.33	ชุด	4.000	3,200.00	12,800.00	1.3451	4,304.32	17,217.28
11	6.4 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.12	ชุด	3.000	1,870.00	5,610.00	1.3451	2,515.33	7,546.01
	7. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							640,000.00
								9,885,381.80

เจ้าภาพ นายเมืองรักษ์

25 พฤษภาคม 2567 18:25:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอย.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย

ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.850.00 เมตร เหล็กทางขวางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



(ประโหมทย์ มาศวรรณา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(เจษฎา นาม่องรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิสิษฐ์ สุทธิประภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจษฎา นาม่องรักษ์

25 พฤษภาคม 2567

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete รอ.ถ.189-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ท่าลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ให้ลทางขวางละ 0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง
1	เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยกับสำนักงานประมาณ	640,000.00	0.00	640,000.00
รวมค่าก่อสร้าง				640,000.00

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphalt Concrete ร.อ.ถ.189-05 บ้านพาลาด-บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด		
	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พาลาด-หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250x00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
แบบเลขที่	งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย		
แบบ ป.ร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(เจษฎา นาเมืองรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปราโมทย์ มาศวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิลิษฐ์ สุทธิประภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

